

永济市行政审批服务管理局文件

永审管资发〔2023〕19号

永济市行政审批服务管理局 关于黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至 长旺改建工程初步设计的批复

永济市交通运输局：

你单位“关于呈请审批黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程初步设计的报告”收悉，经专家评审和我局研究，现对该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程

二、项目编号

2201-140881-89-01-533055

三、项目建设地点及走向

项目建设地点位于运城市永济市，起点与临猗县“黄河一号”旅游公路相接，终点在长旺村与芮城县“黄河1号”

旅游公路相接。

四、项目建设内容及规模

项目规模：起点与临猗县“黄河一号”旅游公路相接，沿黄河河道整治工程坝顶道路自北向南，途经小樊工程、小樊电灌站、尊村一级电灌站、舜帝工程、韩家庄工程、城西工程、韩阳下延工程；后自西向东利用河务段防汛路 1Km，与规划涑水河旅游公路相接后，沿涑水河行进，向东跨越涑水河后自北向南，终点位于长旺村，与芮城县“黄河一号”旅游公路相接，全长 48.565 公里。

项目主线按照三级公路设计速度 40Km/h 标准建设，路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m，采用沥青混凝土路面。K22+000-K32+200 段设置慢行系统，慢行系统宽度为 3.75m，长度为 10.2Km。

根据沿线建设条件，K35+000-K38+000 段按照三级公路设计速度 30Km/h 标准建设，长度为 3Km。

沿线绿化带设置宽度：K0+000-K39+000 段、K46+000-K48+565 段左右两侧各设置 1.5m 绿化带；K39+000-K46+000 段右侧设置 3m 绿化带；K42+710-K43+990 段左侧设置 5m 绿化带。

推荐方案共设中桥 178m/4 座，涵洞设置 9 道。

景观系统 8 处、照明工程 10.5Km 等交通基础设施建设。

建设内容：路基、路面及排水工程；桥梁涵洞工程及交叉工程和安全设施；景观系统；亮化工程等。

五、设计依据：

《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）
《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）
《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）
《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）
《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）

六、项目概算总投资及资金来源

该项目概算总投资为 29409.04 万元，其中：建筑安装工程费 24123.51 万元，土地使用及拆迁补偿费 1997.79 万元，工程建设其他费用 1887.31 万元，预备费 1400.43 万元。

资金来源：按可行性研究报告批复的意见执行。

七、项目建设工期

18 个月

八、其他未述之处按国家、省、市各有关规范执行。

附件：黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程初步设计概算核定表



主送：市政府

抄送：发改局、财政局、审计局、统计局、自然资源局

永济市行政审批服务管理局

2023年5月11日印发



黄河一号旅游公路运城市永济市小樊至长旺改建工程概算核定表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	K0+000-K48+565			数量	金额 (万元)	技术经济指 标	总金额 (万元)	全路段 技术经济 指标	各项费用 比例 (%)
				数量	金额 (万元)	技术经济指 标						
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	48.5650	48.5650	24123.51	496.73				24123.51	496.73	82.03
101	临时工程	公路公里	48.5650	48.5650	30.34	0.62				30.34	0.62	0.10
102	路基工程	km	48.3870	48.3870	7917.62	163.63				7917.62	163.63	26.92
103	路面工程	km	48.3870	48.3870	10467.78	216.33				10467.78	216.33	35.59
104	桥梁涵洞工程	km	0.1780	0.1780	764.85	4296.91				764.85	4296.91	2.60
106	交叉工程	处	65.0000	65.0000	534.46	8.22				534.46	8.22	1.82
107	交通工程及沿线设施				1281.89					1281.89		4.36
108	绿化及环境保护工程				2245.67					2245.67		7.64
109	其他工程				56.34					56.34		0.19
110	专项费用	万元			824.56					824.56		2.80
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	48.5650	48.5650	1997.79	41.14				1997.79	41.14	6.79
201	土地使用费				1997.79					1997.79		6.79
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	48.5650	48.5650	1887.31	38.86				1887.31	38.86	6.42
301	建设项目管理费	公路公里	48.5650	48.5650	849.95	17.5				849.95	17.5	2.89
303	建设项目前期工作费	公路公里	48.5650	48.5650	510.17	10.5				510.17	10.5	1.73
304	专项评价(估)费	公路公里	48.5650	48.5650	424.94	8.75				424.94	8.75	1.44
306	生产准备费	公路公里	48.5650	48.5650	6.9	0.14				6.9	0.14	0.02
308	工程保险费	公路公里	48.5650	48.5650	95.35	1.96				95.35	1.96	0.32

