国道521线永济市过境改线工程社会稳定风险评估公示

国道521线永济市过境改线工程的实施，对减轻永济城区道路交通压力，改善城区环境，促进城市发展建设，提升国道521线运输效率都有着重大的意义。现就国道521线永济市过境改线工程社会稳定风险评估进行公示。

一、评估主体：永济市交通运输局

二、协作单位：山西交科公路勘察设计院有限公司

三、项目名称：国道521线永济市过境改线工程

四、建设地点及改线路径：本项目建设地点位于山西省永济市城区范围内。起点位于永济市城东街道荣盛庄西侧，对既有国道521线荣盛庄至孙常段向南进行改移，拐北→穿越南同蒲铁路→向北经城东街道南郭、侯孟、孙常、平豪等四村土地→向北经虞乡农场土地→向北经开张镇常旗营、东开张、西开张三村土地→向西北拐穿越运风高速→向西经城北街道东伍姓、西伍姓、赵柏、下高市等四村土地→向西南拐经栲栳镇上高市、过远、青台、青台庄、小郭等五村土地→向南经蒲州镇吕芝村土地→向南穿越运风高速→向南经城西街道张华、张志、庄子三村土地。终点位于永济光电产业园东侧，与既有国道521线及光电路形成“+”字平面交叉。路线全长约29.5公里。沿途共涉及六个镇(办)20个行政村。

五、建设规模：主线路线全长29.5km(含起点既有G521改线1.181km)，路基土方153.5万m3，排水防护19.8千m3，特殊路基处理27.480公里，沥青路面316.4千m2；全线大桥1646m/4座(含分离立交)，中桥321m/5座，小桥47m/2座，涵洞70道；分离式立体交叉3处，与公路平面交叉29处，与乡村道路平面交叉22处，通道7道，管线交叉73处；占用土地1229亩，拆迁建筑物2700m²。投资估算约80135万元。

六、征求公众意见的范围及主要事项：

1.征求公众意见的范围：项目所涉及上述沿途共六个镇(办)20个行政村的利益群体及政府职能部门。

2.征求公众意见的主要事项：(1)您是否同意该决策事项的实施?(2)您认为该决策事项对社会经济有何影响?(3)该决策事项对本人的生活或工作带来何种影响?(4)该决策事项你最关心的问题？(5)你对该决策事项的实施有何种意见、建议或诉求?

七、社会稳定风险评估的主要内容：

对公示的决策事项可能引起的社会稳定风险因素进行评估，针对合法性、合理性、可行性、可控性等四个方面进行“风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级综合评判、风险结论”的评估。

八、公众意见参与方法：您对上述工程实施的意见和建议，可自公示之日起10日内(2026年8月26日至2026年9月4日)通过电话、信件、来访等方式反馈给我们。

九、联系方式：

评估主体：永济市交通运输局　　联系人及电话：尚先生13466919781

评估机构：山西河东社会风险评估有限公司　　联系人及电话：桐先生13803470956

永济市交通运输局　山西交科公路勘察设计院有限公司　山西河东社会风险评估有限公司

二〇二六年八月二十六日